

ZMLUVA O DIELO

„Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Olšava“
uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Vyšná Olšava
Sídlo:	090 32 Vyšná Olšava 124
V zastúpení:	Juraj Kasarda - starosta obce
Tel.:	+421 54 749 4151
IČO:	00331210
DIČ:	2020822617
E-mail:	obecvo@vl.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	H.K.K.mont, s.r.o.
Sídlo:	Festivalová 709/5, 089 01 Svidník
Štatutárny zástupca:	Luboš Kost', Rastislav Kundrát
Tel.:	0915895840
IČO:	36723185
DIČ:	2022299873
DIČ DPH:	SK2022299873
E-mail:	hkkmont@gmail.com
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK35 0200 0000 0022 5517 0553

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo „Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Olšava“ je prieskum trhu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), ako zákazky s nízkou hodnotou. Výsledkom verejného obstarávania je ponuka Zhotoviteľa – Výkaz – výmer, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za neoddeliteľnú prílohu č.1 Zmluvy o dielo.

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy sú „Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Olšava“ a to z dôvodu opravy existujúceho ochranného rigolu v obci Vyšná Olšava za účelom odvádzania dažďovej vody v navrhovanom území. Rigol je lichobežníkového tvaru so spevnením dna a brehov betónovými tvárnicami TBM 2-50 hĺbky väčšinou 40 cm, v niektorých úsekoch aj viac – 50 cm. Šírka dna sa pohybuje od 40 do 50 cm.

Navrhovaný stav zahŕňa nasledovné:

- zväčšenie prietokového profilu a zjednotenie priečného profilu rigolu
- úprava zaústenia jednotlivých vetiev po novom osadení
- odstránenie výškových anomálií (protispádov) v pozdĺžnom profile riešených vetiev rigolu
- vybudovanie priepustov vyhovujúcej svetlosti pri kríženíach s komunikáciami a chodníkmi

Celková dĺžka úpravy ochranného rigolu: 379,3 m

Vetva „A-1“: 149,9 m

Vetva „A-2“: 229,4 m

Detailná špecifikácia stavebných prác uvedených vyššie, je podrobne rozpísaná vo Výkaze – výmer a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „**Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Olšava**“ podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených vo Výkaze – výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto Zmluvy.

2.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť naloženie, prepravu a zneškodnenie odpadov v zariadení na zneškodňovanie odpadov.

2.4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť fotografickú dokumentáciu stavebných prác pred, počas a po skončení všetkých stavebných prác.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii stavby potrebné.

2.6. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Čl. III

Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:

3.1.1. Termín zahájenia realizácie je do 5 pracovných dní od vyzvania objednávateľa.

3.1.2. Termín dodania kompletného zmluvného diela bude najneskôr do 3 kalendárnych mesiacov od zahájenia realizácie.

3.2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane Objednávateľa, má Zhotoviteľ právo na predĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl.III, odstavce 3.1.2. tejto Zmluvy, a to o dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je taktiež v takomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a takto upravený odovzdať bezodkladne Objednávateľovi k odsúhlaseniu.

Čl. IV.

Cena a platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy, ktorá je doložená rozpočtom.

Spolu bez DPH	179 902,73 €
DPH 20%	35 980,55 €
Spolu	215 883,28 €
Slovom	Dvestopätnásťtisícosemstoosemdesiatttri EUR 28/100

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

4.2. Cenu za zhotovenie diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví po vykonaní stavebných prác a odošle Objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

4.2.1. Práce budú fakturované na základe súpisu vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

4.2.2. Splatnosť faktúr je 30 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa.

4.3. Faktúru vyhotoví Zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží Objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- Číslo faktúry resp. daňového dokladu
- Označenie Objednávateľa – názov, sídlo, IČO, DIČ a Zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- Označenie Zhotoviteľa – názov sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
- Dátum vystavenia faktúry, dátum splatnosti faktúry, dátum dodania
- Množstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh služby
- Peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, jednotková cena bez DPH, základ dane, sadzba dane, výška dane spolu
- Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa

4.4. Prílohu faktúry bude tvoriť súpis vykonaných prác

4.5. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. V.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa Výkazu - výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastností, dohodnuté v tejto Zmluve.

5.2. Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá Zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

Čl. VI.

Vykonanie diela

6.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosť, spojenú s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa Zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

6.2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním Zmluvných podmienok.

6.3. Splnenie predmetu Zmluvy nastane podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

Čl. VII.

Zmluvné pokuty

7.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia prác, je Objednávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

7.2. Ak je Objednávateľ v omeškaní s platením faktúry, je poplatok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania

Čl. VIII.

Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri predaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku Zmluve.

Čl. IX.

Ostatné ustanovenia

9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

9.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné platné predpisy, technické normy a predmety tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov Zmluvných strán.

9.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o pridelení dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej Republiky a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí dotácie a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva je uzavretá a stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri zatváraní dodatkov podľa § 10 a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je ocenený Výkaz – výmer podľa cenovej ponuky (ako príloha č. 1 k Zmluve o dielo)

10.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

10.7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Oľšava

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Ochranný rigol	179 902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	179 902,73
Celkom bez DPH	179 902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	179 902,73
DPH 20% z	179 902,73					35 980,55
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						215 883,28

Krycí list stavby

Stavba Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Olšava

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa 21-10-2019

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: H.K.K. mont, s.r.o.

IČO: 36723185

DIČ: 2022299873

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	162 372,05	15 789,57	178 161,62	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	1 463,99	277,12	1 741,11	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			179 902,73	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	179 902,73
					22	DPH 20% z 179 902,73	35 980,55
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	215 883,28
					F		

Krycí list rozpočtu

Stavba Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Olšava				
Objekt SO 01 Ochranný rigol				
			Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 21.10.2019
Odberateľ: Obec Vyšná Olšava		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ: H.K.K. mont, s.r.o.		IČO: 36723185		
		DIČ: 2022299873		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	162 372,05	15 789,57	178 161,62
2	PSV	1 463,99	277,12	1 741,11
3	MONT			
4				
5	Spolu			179 902,73
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			179 902,73
22	DPH 20% z	179 902,73		35 980,55
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu v EUR			215 883,28
F				

Odberateľ: Obec Vyšná Oľšava

Projektant:

Dodávateľ: H.K.K. mont, s.r.o.

Stavba Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Oľšava

Objekt SO 01 Ochranný rigol

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	68 659,95		126,65	68 786,60	0,0500
ZÁKLADY	660,31		0,00	660,31	0,1700
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	253,80		0,00	253,80	0,1600
SPEVNENÉ PLOCHY	33 326,46		9 859,86	43 186,32	523,5100
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 748,95		0,00	2 748,95	2,8400
POTRUBNÉ ROZVODY	4 787,64		5 154,03	9 941,67	40,5100
OSTATNÉ PRÁCE	46 508,92		649,03	47 157,95	120,5600
PRESUNY HMŔT	5 426,02		0,00	5 426,02	0,0000
Práce HSV	162 372,05		15 789,57	178 161,62	687,7900
					455,6000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 463,99		277,12	1 741,11	0,2800
Práce PSV	1 463,99		277,12	1 741,11	0,2800
					0,0000
Celkom v EUR	163 836,04		16 066,69	179 902,73	688,0700
					455,6000

Rozpočet Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Olšava / SO 01 Ochranný rigol

Odberteľ: Obec Vyšná Olšava

Projektant:

Dodávateľ: H.K.K.mont, s.r.o.

Zákazka Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Olšava

Objekt SO 01 Ochranný rigol

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	111201101	Odstránenie stromov s koreňmi a krovín do 1000 m2	m2	508,500	1,27	0,00	645,80		
1/A 1	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	m2	508,500	0,29	0,00	147,47	0,031	
1/A 1	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom do 500 l/min	hod	300,000	3,18	0,00	954,00		
1/A 1	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m s priemerným prítokom do 500 l/min	deň	30,000	2,59	0,00	77,70		
1/A 1	121101002	Odstránenie ornice ručne hrúbky nad 150 mm s vodorovným premiestnením na hromady do 50 m	m3	50,850	14,98	0,00	761,73		
1/A 1	131201191	Priplatok za hĺbenie jám v tečúcej vode v hornine triedy 3	m3	280,800	2,29	0,00	643,03		
1/A 1	131201201	Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	280,800	25,47	0,00	7 151,98		
1/A 1	131201209	Priplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	280,800	1,18	0,00	331,34		
1/A 1	132201201	Hĺbenie rýh o šírke od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	258,265	13,62	0,00	3 517,57		
1/A 1	132201209	Priplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	258,265	0,79	0,00	204,03		
1/A 1	132201291	Priplatok za hĺbenie rýh šírka od 0,6 m do 2 m do 100 m3 v tečúcej vode v hornine triedy 3	m3	258,265	2,57	0,00	663,74		
1/A 1	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením v hornine triedy 1 až 4 výška 3 m	m3	590,718	31,29	0,00	18 483,57		
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 20 m	M3	641,568	1,37	0,00	878,95		
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	590,718	4,23	0,00	2 498,74		

Rozpočet Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Oľšava / SO 01 Ochranný rigol

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
1/A 1	162501105	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku z horniny triedy 1-4 do 100 m3 po spevnenej ceste	m3	590,718	0,41	0,00	242,19		
1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	641,568	6,12	0,00	3 926,40		
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	641,568	0,79	0,00	506,84		
1/A 1	171209002	Poplatok za skládku zeminy a kameniva obsahujúcich nebezpečné látky kategórie „O“ 20 02 02	t	863,250	12,06	0,00	10 410,80		
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	280,800	21,47	0,00	6 028,78		
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením	m2	516,530	0,44	0,00	227,27		
1/A 3	129103101	Čistenie koryť vodotokov šírky do 5 m hĺbky do 2,5 m v hornine triedy 1 až 2	m3	51,653	8,43	0,00	435,43		
221/B 1	113106611	Rozoberanie rigola z betónovej dlažby všetkých druhov	m2	516,530	3,37	0,00	1 740,71		134,298
221/B 1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prostého hrúbky do 150 mm s plochou do 200 m2	m2	216,000	18,29	0,00	3 950,64		48,600
221/B 1	113307122	Odstránenie podkladu z kameniva dreveného hrúbky do 200 mm plochy do 200 m2	m2	216,000	8,64	0,00	1 866,24		50,760
221/C 1	113308441	Rozrývanie vrstvy krytu, resp. podkladu z kameniva bez zhutnenia a bez asfaltového spojiva	m2	516,530	0,69	0,00	356,41		
231/A 2	180402111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	508,500	0,49	0,00	249,17		
231/A 2	182001113	Plošná úprava terénu pri nerovnosti do 100 mm na svahu so sklonom do 1:1	m2	508,500	2,21	0,00	1 123,79		
231/A 2	182303112	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm na svahu so sklonom do 1:2	m2	508,500	1,06	0,00	539,01		
231/A 2	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	m2	508,500	0,19	0,00	96,62		
S/S10	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	15,713	0,00	8,06	126,65	0,016	
		ZEMNÉ PRÁCE			68 659,95	126,65	68 786,60	0,050	233,660
		ZÁKLADY							
11/A 1	273351217	Debnenie stien čela priepustu, tradičné - zhotovenie	m2	40,460	12,24	0,00	495,23	0,165	

Rozpočet Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Oľšava / SO 01 Ochranný rigol

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	273351218	Debenie stien čela priepustu, tradičné - odstránenie	m2	40,460		4,08	0,00	165,08	
		ZÁKLADY				660,31	0,00	660,31	0,170
									0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
321/A 1	457621412	Úprava škár asfaltovou zálievkou do 2kg na 1 m škáry	m	108,000		2,35	0,00	253,80	0,162
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				253,80	0,00	253,80	0,160
									0,000
		SPEVNEJÉ PLOCHY							
221/A 1	564211111	Podklad zo štrkopiesku hrúbky 50 mm	m2	97,200		1,52	0,00	147,74	9,837
221/A 1	564231111	Podklad zo štrkopiesku hrúbky 100 mm	m2	516,530		2,95	0,00	1 523,76	104,546
221/A 1	567115113	Podklad z prostého betónu triedy C 16/20 hrúbky 100 mm	m2	516,530		12,19	0,00	6 296,50	120,615
221/A 1	569531111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií prehodenou zeminou hrúbky 100 mm	m2	254,250		1,67	0,00	424,60	
221/A 1	597761111	Rigol diaľžený z betónových dosiek do lôžka z betónu	m2	516,530		25,90	0,00	13 378,13	191,421
R/RE	567124114	Podklad z podkladového betónu tr. C 16/20 hr. 140mm	m2	97,200		14,92	0,00	1 450,22	
R/RE	582137111	Kryt zo železového betónu tr. C25/30 s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm (bez výstuže)	m2	280,800		23,26	0,00	6 531,41	
R/RE	59227630001	Doska obkladová betónová TBM 2-51 50x30x10	ks	694,000		5,15	0,00	3 574,10	
S/S70	59227630000	Doska obkladová betónová TBM 2-50 50x50x10 cm	kus	1 674,000		0,00	5,89	9 859,86	97,092
		SPEVNEJÉ PLOCHY				33 326,46	9 859,86	43 186,32	523,510
									0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	627452145	Škárovanie zvislé aj vodorovné medzi prefabrikovanými dielcami cementovou maltou	m	1 961,150		0,65	0,00	1 274,75	1,451
11/A 1	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zväraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	280,800		5,25	0,00	1 474,20	1,387
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2 748,95	0,00	2 748,95	2,840
									0,000

Rozpočet Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Olšava / SO 01 Ochranný rigol

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		POTRUBNÉ ROZVODY							
		Montáž potrubia z hrdlových betónových rúr typu TBP tesnených konopným povrazcom a cementovou maltou MC 10 v otvorenom výkope so sklonom do 20% DN 600	m	108,000		44,33	0,00	4 787,64	1,563
271/A 3	812441121								
S/S70	5922050104	Betónový prefabrikát TBP 2 - 60, Betónové hrdlové rúry, d - 60, rozm. 1000 x 60mm	kus	109,080		0,00	47,25	5 154,03	38,942
		POTRUBNÉ ROZVODY				4 787,64	5 154,03	9 941,67	40,510
		OSTATNÉ PRÁCE							0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
11/A 1	952901411	Výčistenie rigolu	m2	567,380		1,66	0,00	941,85	
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	455,598		8,09	0,00	3 685,79	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	455,598		11,52	0,00	5 248,49	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9 111,960		0,38	0,00	3 462,54	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	455,598		8,16	0,00	3 717,68	
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 277,990		0,82	0,00	1 867,95	
13/B 1	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ...	t	455,598		18,55	0,00	8 451,34	
221/A 1	917762111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového ležatého s bočnou oporou do lôžka z prostého betónu triedy C 16/20	m	108,000		8,68	0,00	937,44	17,715
221/A 1	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 60 cm	m	108,000		58,62	0,00	6 330,96	97,429
221/B 1	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hrúbky do 150 mm	m	108,000		17,45	0,00	1 884,60	0,017
221/B 1	966008113	Búranie rúrových priepustov z rúr do DN 800 mm	m	108,000		92,41	0,00	9 980,28	221,940
S/S70	5922903040	Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá	kus	109,080		0,00	5,95	649,03	5,399
		OSTATNÉ PRÁCE				46 508,92	649,03	47 157,95	120,560
									221,940

Rozpočet Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Oľšava / SO 01 Ochranný rigol

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	898,347		6,04	0,00	5 426,02	
		PRESUNY HMÔT				5 426,02	0,00	5 426,02	0,000
		Práce HSV			162 372,05	15 789,57	178 161,62	687,790	455,600
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767995101	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou do 5 kg	kg	256,360		5,67	0,00	1 453,56	0,023
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	t	0,279		37,39	0,00	10,43	
S/S10	1333071200	Tyč ocelová stredná prierezu L rovnoramenný uholník oceľ 50x50x5 mm STN 10 370	t	0,256		0,00	1 082,50	277,12	0,256
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 463,99	277,12	1 741,11	0,280	0,000
		Práce PSV			1 463,99	277,12	1 741,11	0,280	0,000
		Celkom v EUR			163 836,04	16 066,69	179 902,73	688,07	455,60