

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vetva "A"	18 970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970,14
Vetva "B"	29 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 476,45
Vetva "C"	1 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,82
Vetva "D"	9 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284,72
Vetva "E"	19 070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,77
Celkom bez DPH	78 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78 264,90
DPH 20% z	78 264,90					15 652,98
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						93 917,88

Krycí list stavby

Stavba REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

IČO: 36494909

DIČ: 2021848873

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	78 264,90	0,00	78 264,90	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			78 264,90	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	78 264,90
					22	DPH 20% z 78 264,90	15 652,98
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	93 917,88
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Objekt Vetva "A"

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

IČO: 36494909

DIČ: 2021848873

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	18 970,14	0,00	18 970,14	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			18 970,14	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	18 970,14
					22	DPH 20% z	18 970,14 3 794,03
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	22 764,17
Odberateľ					F		
					26	Dodávateľ	

26 Dodávateľ

Odberteľ: Obec Vyšná Olšava

Projektant:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

Stavba REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA
Objekt Vetva "A"

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	18 086,68	0,00	18 086,68	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	595,10	0,00	595,10	0,0500	0,0000
PRESUNY HMÔT	288,36	0,00	288,36	0,0000	0,0000
Práce HSV	18 970,14	0,00	18 970,14	0,0500	0,0000
Celkom v EUR	18 970,14	0,00	18 970,14	0,0500	0,0000

3

Rozpočet REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA / Vetva "A"

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

Projektant:

Spracoval:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

Ks:

Zákazka REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Dátum:

Objekt Vetva "A"

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	113152431	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr.60 mm 0,152 t	m2	885,300	3,15	0,00	2 788,70		0	
R/RE	565141220	Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	885,300	9,66	0,00	8 552,00		0	
R/RE	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	885,300	0,41	0,00	362,97		0	
R/RE	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	885,300	7,21	0,00	6 383,01		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			18 086,68	0,00	18 086,68		0,000	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
221/C 1	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	2 705,000	0,22	0,00	595,10	0,000	0,054	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			595,10	0,00	595,10		0,050	0
	99	PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	232,551	1,24	0,00	288,36		0	
	99	PRESUNY HMÔT			288,36	0,00	288,36		0,000	0
		Práce HSV								
		Celkom v EUR			18 970,14	0,00	18 970,14		0,050	0
					18 970,14	0,00	18 970,14		0,050	0

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Objekt Vetva "B"

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

IČO: 36494909

DIČ: 2021848873

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	29 476,45	0,00	29 476,45	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			29 476,45	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťaženie výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	29 476,45
					22	DPH 20% z	29 476,45 5 895,29
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	35 371,74
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

Projektant:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

Stavba REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Objekt Vetva "B"

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 646,42	0,00	1 646,42	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	82,13	0,00	82,13	4,0600	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	15 212,52	0,00	15 212,52	207,5100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	10 569,95	0,00	10 569,95	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	1 965,43	0,00	1 965,43	0,0000	0,0000
Práce HSV	29 476,45	0,00	29 476,45	211,5700	0,0000
Celkom v EUR	29 476,45	0,00	29 476,45	211,5700	0,0000



Rozpočet REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA / Vetva "B"

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

Projektant:

Spracoval:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

Ks:

Zákazka REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA
Objekt Vetva "B"

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	64,500	6,48	0,00	417,96		0	
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	19,350	1,22	0,00	23,61		0	
1/A 1	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,400	48,90	0,00	19,56		0	
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,900	4,13	0,00	268,04		0	
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	129,000	0,42	0,00	54,18		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,900	0,81	0,00	52,57		0	
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,870	16,49	0,00	212,23		0	
R/RE	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	21,879	15,63	0,00	341,97		0	
1/A 1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	512,600	0,50	0,00	256,30		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
					1 646,42	0,00	1 646,42		0,000	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,145	38,29	0,00	82,13	1,891	4,056	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
					82,13	0,00	82,13		4,060	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	512,600	5,67	0,00	2 906,44	0,405	207,506	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA / Vetva "B"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	512,600	10,25	0,00	5 254,15		0	
R/RE	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	522,852	8,89	0,00	4 648,15		0	
R/RE	596911391	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	2,000	5,12	0,00	10,24		0	
R/RE	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	3,000	0,88	0,00	2,64		0	
R/RE	286110007100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - viacvrstvá, DN 200, dl. 1 m	ks	3,060	10,98	0,00	33,60		0	
R/RE	871396012	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 400	m	53,620	2,35	0,00	126,01		0	
R/RE	286110008800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4, - viacvrstvá, DN 400, dl. 3 m	ks	18,231	122,39	0,00	2 231,29		0	
	5	SPEVNE NÉ PLOCHY			15 212,52	0,00	15 212,52		207,510	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	1,000	12,63	0,00	12,63	0,000	0	
R/RE	286510018900	Odbočka 87° PVC-U, DN 400/200 hladká pre kanalizáciu	ks	1,000	82,73	0,00	82,73		0	
R/RE	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 800 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000	29,30	0,00	58,60		0	
R/RE	286610012100	Šachtové dno 800/400, pre PP revízne šachty DN 800	ks	2,000	579,66	0,00	1 159,32		0	
R/RE	286610028400	Predĺžovacia skruž DN 800, dĺžka 0,5 m, pre PP revízne šachty DN 800	ks	2,000	173,95	0,00	347,90		0	
R/RE	286610028600	Plastový roznášací prstenec, pre PP revízne šachty DN 630	ks	2,000	61,37	0,00	122,74		0	
R/RE	286610029400	Kónus s nadstavcom DN 800/600, dĺžka 250 mm, pre PP revízne šachty DN 800	ks	2,000	122,03	0,00	244,06		0	
R/RE	286620001100	Plastový poklop A15 DN 600 na šachtové rúry	ks	2,000	96,14	0,00	192,28		0	
R/RE	899201111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	3,000	14,58	0,00	43,74		0	
R/RE	5524230000	Odtoková mriežka 150x200 mm	ks	3,000	57,10	0,00	171,30		0	
R/RE	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	342,500	9,04	0,00	3 096,20		0	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA / Vetva "B"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	345,925	6,12	0,00	2 117,06		0	
R/RE	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	351,250	5,58	0,00	1 959,98		0	
R/RE	592170001301	Obrubník parkový, lxšxv 100x80x200 mm	ks	354,763	2,71	0,00	961,41		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			10 569,95	0,00	10 569,95		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	477,043	4,12	0,00	1 965,43		0	
	99	PRESUNY HMÔT			1 965,43	0,00	1 965,43		0,000	0
		Práce HSV			29 476,45	0,00	29 476,45		211,570	0
		Celkom v EUR			29 476,45	0,00	29 476,45		211,570	0

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Objekt Vetva "C"

Miesto:

Zákazka:

Spracoval:

Ks:

Dňa

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

IČO: 36494909

DIČ: 2021848873

A ZRN					B Ďalšie náklady	
Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV	1 462,82	0,00	1 462,82	6	Ostatné náklady	0,00
2 PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3 MONT				8	HZS	0,00
4 VRN				9		
5 Spolu			1 462,82	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN	
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00
12 Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00
14			19			
15			20	Spolu		0,00
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						1 462,82
					22	DPH 20% z 1 462,82
						292,56
					23	DPH 0% z 0,00
						0,00
					24	Spolu v EUR
						1 755,38
Odberateľ					F	
					26	Dodávateľ

DACHCOM s.r.o.
Hviezdoslavova 1328 (1)

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

Projektant:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

Stavba REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Objekt Vetva "C"

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	145,54	0,00	145,54	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	1 204,26	0,00	1 204,26	14,3800	0,0000
PRESUNY HMÔT	113,02	0,00	113,02	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 462,82	0,00	1 462,82	14,3800	0,0000
Celkom v EUR	1 462,82	0,00	1 462,82	14,3800	0,0000

DACHCOM s.r.o.

Rozpočet REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA / Vetva "C"

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

Dátum:

Zákazka REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Objekt Vetva "C"

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,120	6,48	0,00	65,58		0	
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	3,036	1,22	0,00	3,70		0	
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,120	4,13	0,00	41,80		0	
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	20,240	0,42	0,00	8,50		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,120	0,81	0,00	8,20		0	
1/A 1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	35,520	0,50	0,00	17,76		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			145,54	0,00	145,54		0,000	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	35,520	5,67	0,00	201,40	0,405	14,379	
R/RE	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	35,520	10,25	0,00	364,08		0	
R/RE	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	36,230	8,89	0,00	322,08		0	
R/RE	596911391	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	0,500	5,12	0,00	2,56		0	
R/RE	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	37,770	5,58	0,00	210,76		0	
R/RE	592170001301	Obrubník parkový, lxšxv 100x80x200 mm	ks	38,148	2,71	0,00	103,38		0	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA / Vetva "C"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			1 204,26	0,00	1 204,26		14,380	0
	99	PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	27,431	4,12	0,00	113,02		0	
	99	PRESUNY HMÔT			113,02	0,00	113,02		0,000	0
		Práce HSV			1 462,82	0,00	1 462,82		14,380	0
		Celkom v EUR			1 462,82	0,00	1 462,82		14,380	0

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Objekt Vetva "D"

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

IČO: 36494909

DIČ: 2021848873

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	9 284,72	0,00	9 284,72	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			9 284,72	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	9 284,72
					22	DPH 20% z	9 284,72 1 856,94
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	11 141,66
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

DACHCOM s.r.o.
Hviezdoslavova 1328
010 01 Bratislava

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

Projektant:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

Stavba REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Objekt Vetva "D"

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 927,74	0,00	1 927,74	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	6 009,06	0,00	6 009,06	72,3200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	782,50	0,00	782,50	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	565,42	0,00	565,42	0,0000	0,0000
Práce HSV	9 284,72	0,00	9 284,72	72,3200	0,0000
Celkom v EUR	9 284,72	0,00	9 284,72	72,3200	0,0000

DACHCOM s.r.o.

Rozpočet REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA / Vetva "D"

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

Projektant:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

Zákazka REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Objekt Vetva "D"

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	178,660	3,76	0,00	671,76		0	
221/B 1	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	178,660	6,53	0,00	1 166,65		0	
1/A 1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	178,660	0,50	0,00	89,33		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 927,74	0,00	1 927,74		0,000	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	178,660	5,67	0,00	1 013,00	0,405	72,323	
R/RE	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	178,660	10,25	0,00	1 831,27		0	
R/RE	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	182,233	8,89	0,00	1 620,05		0	
R/RE	596911391	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	2,000	5,12	0,00	10,24		0	
R/RE	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	184,500	5,58	0,00	1 029,51		0	
R/RE	592170001301	Obrubník parkový, lxšxv 100x80x200 mm	ks	186,345	2,71	0,00	504,99		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			6 009,06	0,00	6 009,06		72,320	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	106,839	1,89	0,00	201,93		0	
221/B 1	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	514,898	0,29	0,00	149,32		0	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA / Vetva "D"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
13/B 1	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	17,509	24,63	0,00	431,25		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			782,50	0,00	782,50		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	137,239	4,12	0,00	565,42		0	
	99	PRESUNY HMÔT			565,42	0,00	565,42		0,000	0
		Práce HSV			9 284,72	0,00	9 284,72		72,320	0
		Celkom v EUR			9 284,72	0,00	9 284,72		72,320	0

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Objekt Vetva "E"

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

IČO: 36494909

DIČ: 2021848873

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu					B Ďalšie náklady		
1	HSV	19 070,77	0,00	19 070,77	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			19 070,77	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	19 070,77
					22	DPH 20% z 19 070,77	3 814,15
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	22 884,92
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

Projektant:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

Stavba REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Objekt Vetva "E"

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 623,62	0,00	1 623,62	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	169,01	0,00	169,01	8,3500	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	9 964,20	0,00	9 964,20	81,7600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	6 382,78	0,00	6 382,78	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	931,16	0,00	931,16	0,0000	0,0000
Práce HSV	19 070,77	0,00	19 070,77	90,1100	0,0000
Celkom v EUR	19 070,77	0,00	19 070,77	90,1100	0,0000

DACHCOM s.r.o.
Hviezdoslavova 1328
091 01 Stropkov

Rozpočet REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA / Vetva "E"

Odberateľ: Obec Vyšná Olšava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Dachcom s.r.o.

Dátum:

Zákazka REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA

Objekt Vetva "E"

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	27,720	6,48	0,00	179,63		0	
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,316	1,22	0,00	10,15		0	
1/A 1	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,600	48,90	0,00	29,34		0	
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,320	4,13	0,00	116,96		0	
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	56,640	0,42	0,00	23,79		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,320	0,81	0,00	22,94		0	
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,470	16,49	0,00	436,49		0	
R/RE	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	44,999	15,63	0,00	703,33		0	
1/A 1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	201,970	0,50	0,00	100,99		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 623,62	0,00	1 623,62		0,000	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,414	38,29	0,00	169,01	1,891	8,346	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			169,01	0,00	169,01		8,350	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	201,970	5,67	0,00	1 145,17	0,405	81,759	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA / Vetva "E"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
R/RE	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	201,970	10,25	0,00	2 070,19		0	
R/RE	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	206,009	8,89	0,00	1 831,42		0	
R/RE	596911391	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	1,200	5,12	0,00	6,14		0	
R/RE	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	5,000	0,88	0,00	4,40		0	
R/RE	286110007100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - viacvrstvá, DN 200, dl. 1 m	ks	5,100	10,98	0,00	56,00		0	
R/RE	871396012	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 400	m	110,340	2,35	0,00	259,30		0	
R/RE	286110008800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4, - viacvrstvá, DN 400, dl. 3 m	ks	37,516	122,39	0,00	4 591,58		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			9 964,20	0,00	9 964,20		81,760	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	1,000	12,63	0,00	12,63	0,000	0	
R/RE	286510018900	Odbočka 87° PVC-U, DN 400/200 hladká pre kanalizáciu	ks	1,000	82,73	0,00	82,73		0	
R/RE	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 800 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	3,000	29,30	0,00	87,90		0	
R/RE	286610012100	Šachtové dno 800/400, pre PP revízne šachty DN 800	ks	3,000	579,66	0,00	1 738,98		0	
R/RE	286610028400	Predlžovacia skruž DN 800, dĺžka 0,5 m, pre PP revízne šachty DN 800	ks	3,000	173,95	0,00	521,85		0	
R/RE	286610028600	Plastový roznášací prstenec, pre PP revízne šachty DN 630	ks	3,000	61,37	0,00	184,11		0	
R/RE	286610029400	Kónus s nadstavcom DN 800/600, dĺžka 250 mm, pre PP revízne šachty DN 800	ks	3,000	122,03	0,00	366,09		0	
R/RE	286620001100	Plastový poklop A15 DN 600 na šachtové rúry	ks	3,000	96,14	0,00	288,42		0	
R/RE	899201110	Osadenie liatinovej mreže vrátane hmotnosti jednotlivito do 50 kg	ks	5,000	14,58	0,00	72,90		0	
R/RE	5524230000	Odtoková mriežka 150x200 mm	ks	5,000	57,10	0,00	285,50		0	
R/RE	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	110,340	9,04	0,00	997,47		0	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI VYŠNÁ OLŠAVA / Vetva "E"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	111,443	6,12	0,00	682,03		0	
R/RE	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	127,710	5,58	0,00	712,62		0	
R/RE	592170001301	Obrubník parkový, lxšxv 100x80x200 mm	ks	128,987	2,71	0,00	349,55		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			6 382,78	0,00	6 382,78		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	226,010	4,12	0,00	931,16		0	
	99	PRESUNY HMÔT			931,16	0,00	931,16		0,000	0
		Práce HSV			19 070,77	0,00	19 070,77		90,110	0
		Celkom v EUR			19 070,77	0,00	19 070,77		90,110	0

11-2021

Strana 1 z 3

11-2021

Strana 2 z 3

Plán činností pre stavbu REK. CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI V. OLŠAVA

9-2021 10-2021

11-2021

P.Č.	Kód	Popis	Mj	Množstvo	Nh	Dni	Začiatok	Koniec
47	871396012	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 400	m	110,34	0,44	2	28.10.2021	4.11.2021
48	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	1	48	2	28.10.2021	4.11.2021
49	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 800 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	3	16	2	28.10.2021	4.11.2021
50	899201110	Osadenie liatinovej mreže vrátane hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	5	9,6	2	28.10.2021	4.11.2021
51	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	110,34	0,29	1	5.11.2021	10.11.2021
52	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	127,71	0,25	1	1.11.2021	1.11.2021